

KUSTANNUSARVIO

Aukustintien korotettu suojatie (leveä)

TYÖ	Määrä	yks.	€/yks.	€	€/yhteensä
2600 PÄÄLLYSLAKENNETYÖT					
Päällyste AB 16/150 70mm (korotuskohta)	75	m ²	10,00	750,00	
Rajausten asfalttileikkuut	20	m	20,00	400,00	
Yhteensä					1 150
2700 VIIMEISTELYTYÖT JA ERIKOISLAITTEET					
Liikennemerkki	4	kpl	400,00	1600,00	
Suojatiemaalaus, massa	35	m ²	8,00	280,00	
Liikenteenohjausjärjestelyt	1	kpl	1000,00	1000,00	
Yhteensä					2 880
OSAT JA RAKENTAMINEN YHTEENSÄ					4 030
TYÖMAATEHTÄVÄT					
Rakentamisen johtotehtävät			3 %		100
Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset kulut			3 %		100
Työmaapalvelut (laadunvalvonta, merkinnät jne)			5 %		200
Työmaan kalusto			5 %		200
Viimeistelytyöt			5 %		200
TYÖMAATEHTÄVÄT YHTEENSÄ					800
Tienrakennuksen kustannukset yht.					4 800
Tienrakennuksen kustannukset €/m					0