



608
KTY-8
||
e=0.60
me-15
[141.5]
It 49%
hule-1(0,5)

610
T-8
||
e=0.60
It 49%
hule-1(2,3)

609
T-8
||
e=0.60
It 49%
hule-1(2,3)

Reuna-alue 4,5 m
Piennar 0,25 m
Klv 3,00 m
Piennar 0,25 m
Välikaista 3,00 m
Piennar 0,25 m
Ajorata 6,00 m
Piennar 0,25 m
Reuna-alue 4,5 m

Ensiviivastypainanne putken suuaukulle -5x5 m

Nyk. oja katkaistaan ja ohjataan välin itäpuolelta etelään.

Oja luiskan juureen. Sovitetaan maastoon
Syvyys 0.5-1.0 m, leveys 1-2 m.

Nyk. oja täytetään murskeella (osim. Katl 0/150) penkereen yläalaitaan saakka.
Nyk. ojan pohjaan asennetaan lujiteverkko murskepallian alle.
Penkereen läpi asennetaan muovirumpu.

Sadevesiliinjien viiksikaivojen ja runkokaivojen välissä käytetään 200 PVC putkia.

A	Lukum.	Muutos	VJ TALONHAAROJEN PUTKIKOKO MUUTETTU	MH	24.3.2021
				Muuttaja	Päiväys

Korkeusjärjestelmä N 2000	Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24	
K. osa / kyla Teollisuusalue	Viranomaisen arkitointimerkintöjä varten	
Rakennusompele	Piirustustaji	
Rakennuskohteen nimi KOLMENKULMAN YRITYSALUE ITÄPUOLEN JÄTKÖ	Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRROS	Mittakaava 1:500