



Toteutettavat rakennustoimenpiteet

- Rakennus jaetaan pienempiin erikseen vuokrattaviin osiin
- Sprinliverkoston jakelua muutetaan uuden tilajaan vaatimalla tavalla
- Sprinliverkoston muutoksista esitetään ennen lopputarkastusta laitteiston suunnitteluperusteet ja elinkaarikirja
- Rakennukseen järjestetään sisäiset poistumistiekäytävät (EI60) jota pitkin päästään myös sosiaalitiloihin
- Ulkoseiniin avataan taiteoviakko tai useampi jokaiseen vuokrattavaan tilaan
- Seinäjaossa on huomioitu savunpoisto siten että jokaisesta IV-lohkossa on yksi savunpoistoluukku
- Varastotilojen savunpoistoluukku muutetaan käsin laukaistavaksi savunpoistomuriksi
- Poistumistiekäytävissä on erillinen savunpoisto savunpoistoluukun aukolle asti
- Poistumistieoiville asennetaan poistumistievalaistus

Rakennus säilyy muutoksissa P2 luokan rakennuksena ja palo-osastoidaan käyttötapaosastointina EI30.

SAVUNPOISTOLUUKKUAVAATIMUS YLEISESTI 0,02 varastoissa muutoin 0,01, alle 600MJ mutta yli 600-1200 0,015

SAVUNPOISTOLASKELMA	savunpoistoaue	sp-luukut	suhdeluku	vaatimus
LIKETILAT 1 ja 2	470 m2	2.4m2	0.005	0,01
LIKETILA 3	420 m2	2.4m2	0.006	0,01
TT-tila 4	295 m2	2.4m2	0.008	0,01
TT-tila 5	295 m2	2.4m2	0.008	0,01
TT-tila 6	295 m2	2.4m2	0.008	0,01
TT-tila 7	295 m2	2.4m2	0.008	0,01
TT-tila 8 ja 9	524 m2	2.4m2	0.0045	0,01
Lastaus 10 ja poistumistie	268 m2			
Varastotilat 11 ja 12	590 m2	2.4m2	0.004	0,02 korvataan sp-imurilla
TT-tila 14	391 m2	2.4m2	0.005	0,01
Liiketila 15 ja 16	491 m2	2.4m2	0.006	0,01
Liiketila 17	287 m2	2.4m2	0.008	0,01
Liiketila 18	195 m2	2.4m2	0.012	0,01
Liiketila 19	183 m2	2.4m2	0.013	0,01
LÄHTÖTILANNE	5 032 m2	28.8m2	0.005	0,01

KÄSISAMMUTTIMIA LISÄTÄÄN. LIKETILOIHIN 6L NESTESAMMUTTIMIT TEOLLISIIN TILOIHIN 6KG JAUHESAMMUTTIMIT PALO-OSASTOJEN RAJALLA VÄLISEINIÄ EI ULOTETA VESIKATTOON VAAN KATTOA SUOJATAAN 1000mm EI30. KATON EI30 SUOJAUS TOTEUTETAAN GLF18 FIRELINE KIPSILEVITYKSELLÄ SUUNNITELMAN LAAJUUDESSA (102 ja 107).

Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/R:nro	Viranomaisten arkitomerkintäjä varten
ELOVAINIO	383	1 ja 2	
Rakennustoimenpide	SISÄTILA JA JULKISIVUMUUTOKSIA	Pääpiirustus	Juoks. nro
	SUOMI-SOFFA, YLÖJÄRVI	Pohjapiirrokset	Mittakaavat
	Hyhky, Tampere		1:200
Sivainiontie	33470 YLÖJÄRVI	Piir. nro	Muutos
		ARK 2101	102
			Päiväys
			15.1.2021