

**Laatokantien alue, peruskorjaus välillä Takavesientie-Vuoksentie, Vuoksentie, katusuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen**

482/10.03.01/2021

TEKLTk 13.10.2021 § 189

Suunnittelija Tuija Salmentausta

- Suunnitelma** Kunnallisteknisessä suunnittelussa on valmistunut Ylöjärven Siivikkalaan Laatokantien alueelle katusuunnitelmaehdotus katujen peruskorjauksesta. Suunnitelmaehdotus sisältää Vuoksentien peruskorjauksen.
- Suunnitelmaehdotuksen mukaisen Vuoksentien pituus on 44 metriä. Ehdotuksen alaisen osuuden poikkileikkaus ajoradan osalta on 4.0/5.0 metriä.
- Katusuunnitelman mukaisen kadun kokonaiskustannusarvio on 41.300 € (940 €/m).
- Suunnitelmaehdotuksen mukaisen kadun toteuttamisaikataulu sijoittuu vuosille 2021-2022.
- Suunnitelmaehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.
- Nähtävilläolo** Suunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 15.9-29.9.2021 välisen ajan. Suunnitelmaehdotusta vastaan on jätetty yksi muistutus.
- Vastine muistutukseen** Vuoksentielle on valmistunut katusuunnitelmaehdotus kadun perusparantamisesta. Nykyisellään kadulla ei ole hulevesiviemärointiä ja kuivatus on hoidettu pelkillä ojapainanteilla. Suunnitelmaehdotuksessa kadun kuivatusta on suunniteltu parantavaksi rakennettavalla hulevesilinjastolla ja tuleviin ojapainanteisiin on sijoitettu kupukannelliset sadevesikaivot, jotka keräävät pintavedet painanteista.
- Suunnitelmaehdotus on laadittu asemakaavan mukaisen katualueen koko pituudelle. Ehdotuksen mukaiset kadun loppupään viimeiset huleveden ritiläkaivot on sijoitettu ojiin siten, että ne ovat tasaukseen nähden kadun alimmissa kohdissa ja keräävät tulevat pintavedet mahdollisimman tehokkaasti.
- Muistutuksessa on ehdotettu kuivatuksen jatkamista tonttiliittymien pohjoispuolelle Visapuistoon. Suunnitelmaan lisätään viimeisestä suunnitellusta umpikaivosta (nro 2041) hulevesilinjaosuus (viiksilinja)

kiinteistöjen katuliittymien pohjoispuolelle. Hulevesilinjan päähän sijoitetaan kupukannellinen sadevesikaivo. Suunnitelmaan lisätyn linjan pituus on noin 18 metriä. Kiinteistöjen pohjoispuoleiseen päätyyn kaivetaan ojanne ohjaamaan Visapuistosta valuvat pintavedet rakennettavaan kupukaivoon.

Liitteet -katusuunnitelmaehdotus  
-katusuunnitelmaehdotus korjattu  
-kustannusarvio  
-muistutus

Lisätiedot Tuija Salmentausta, p. 050 322 2779  
tuija.salmentausta@ylojarvi.fi

Yhdyskuntatekniikan päällikön ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää:

1. hylätä muistutuksen selonteon mukaisin perustein
2. hyväksyä Vuoksentien peruskorjaussuunnitelma ehdotuksen, nähtävillä olleen katusuunnitelman mukaisesti sekä kustannusarvion 41.300 € (alv 0%)
3. hyväksyä vastineessa selostettu lisäys hulevesilinjastoon
4. , että hyväksymispäätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----